

## 道路工程(二标段)

# 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 道路工程(二标段)

标段：温县纬四路东延工程(二标段)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	Y001	路床整形	路床整形 路床碾压检验	m2	4890.3			
2	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:4cm细粒式沥青混凝土 2. 运距:自行考虑	m2	4499.9			
3	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:5cm中粒式沥青混凝土 2. 运距:自行考虑	m2	4499.9			
4	040203003001	透层、粘层	粘层油 0.5升/平方	m2	8999.8			
5	040203003002	透层、粘层	透层油 1.5升/平方	m2	4499.9			
6	040203002001	沥青贯入式	下封层	m2	4499.9			
7	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 上基层:16cm水泥稳定碎石	m2	4499.9			
8	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 基层:16cm水泥稳定碎石	m2	4815.1			
9	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 基层:16cm水泥稳定碎石	m2	4890.3			
10	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:玻纤格栅	m2	10.8			
11	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	442.3			
12	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:满足设计要求	m3	1407.9			
13	040103002001	清除表土	1. 废弃料品种:表土 2. 运距:自行考虑	m3	1310.1			
14	041001008001	房基、树穴、路基处理等回补土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	239.3			
15	040504001001	机井处理	开挖至路槽下2m,用中粗砂回填,盖1m*1m钢筋混凝土盖板	座	3			
16	041001008002	拆除混凝土结构	1. 结构形式:现状水泥混凝土护坡拆除(10cm水泥+15cm灰土)	m2	3145.5			
17	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:现状砖砌围墙拆除(2.5m高)	m	374.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(二标段)      标段：温县纬四路东延工程(二标段)      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费						不可竞争费，费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，其中郑州市的建筑工程、市政道路工程、市政桥梁工程，费率值根据“郑建文【2015】68号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费（含扬尘治理费）	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	041109002001	夜间施工增加费	定额人工费					
3	041109003001	二次搬运费	定额人工费					
4	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费					
5	041109005001	行车、行人干扰	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	041109007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：      复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 道路工程(二标段)

标段：温县纬四路东延工程(二标段)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 道路工程(二标段)

标段：温县纬四路东延工程(二标段)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3







