

最终磋商报价表

项目名称	温县黄河街道张庄村建设村级公益事业一事一议项目（综合办公楼）	项目编号	温交易非【2024】5号
磋商报价（元）	总报价：人民币大写： <u>壹佰柒拾肆万玖仟陆佰陆拾壹元陆角陆分</u> ； 小写： <u>1749661.66元</u>		
合同履行期限	120日历天		
质量要求	合格		
磋商有效期	响应文件递交截止日起 60 日历天		
项目经理及注册证号	高明华 豫241161695764		

供应商名称（公章）：河南禾伟建筑工程有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）：

2024 年 06 月 28 日

- 注：1、报价应包括磋商文件所确定的采购范围内的全部费用。
- 2、供应商应当对竞争性磋商的最终报价在焦作市公共资源交易平台系统进行签章确认，在规定的时限内上传给竞争性磋商小组，未在规定时间内提供最后报价，由供应商自行承担相关责任。
- 3、供应商在最终报价前，准备好最终已标价工程量清单；最终报价时，最终已标价工程量清单 应以附件形式上传，未上传者按无效标处理。

温县黄河街道张庄村建设村级公益事
业一事一议项目（综合办公楼）工程

投 标 总 价

投 标 人：

(单位盖章)

2024年6月28日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 温县黄河街道张庄村建设村级公益事业一事一议项目（综合办公楼）

投标总价（小写）： 1749661.66

（大写）： 壹佰柒拾肆万玖仟陆佰陆拾壹元陆角陆分

投 标 人： _____

（单位盖章）

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____

（签字或盖章）

编 制 人： _____



时 间： 2024 年 6 月 28 日

总 说 明

项目名称：温县黄河街道张庄村建设村级公益事业一事一议项目（综合办公楼）

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：
温县黄河街道张庄村建设村级公益事业一事一议项目（综合办公楼），主要内容包含：土石方工程、主体结构、二次结构、断桥铝合金窗户、屋面防水、室内外墙面粉刷、室外坡道、台阶、散水、一层地面（仅施工至地面垫层处）；安装部分给排水楼板钢套管、电气一次结构配管预埋、一次结构防雷接地等，具体内容详见工程量清单。

二、编制依据：
1. 业主提供的施工图纸
2. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）；
3. 材料价格参照《焦作市材料基准价格信息》2024年第2期及市场价；
4. 价格指数按豫建消技【2023】35号文执行；
5. 现行的有关造价管理文件；

三、其他说明：
无




单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1135361.73	
1.1	A.1土石方工程	21685.48	
1.2	A.4砌筑工程	143750.08	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	545521.93	
1.4	A.8门窗工程	105992.69	
1.5	A.9屋面及防水工程	183316.84	
1.6	A.11楼地面装饰工程	35459.84	
1.7	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	99634.87	
2	措施项目	391497.73	
2.1	其中：安全文明施工费	36754.67	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	354743.06	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	45572.85	—
4.1	定额规费	45572.85	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1572432.31	
6	增值税	141518.91	—
7	含税工程造价合计	1713951.22	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,713,951.22	0



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砌块 2. 高度:3.6m以下 3. 砂浆强度等级:Ma5.0混合砂浆	m3	199.18	422.43	84139.61	
4	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砌块 2. 高度:3.6m以上 3. 砂浆强度等级:Ma5.0混合砂浆	m3	0.48	459.05	220.34	
5	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:100厚加气混凝土砌块 2. 高度:3.6m以下 3. 砂浆强度等级:Ma5.0混合砂浆	m3	0.98	417.08	408.74	
6	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:100厚加气混凝土砌块 2. 高度:3.6m以上 3. 砂浆强度等级:Ma5.0混合砂浆	m3	0.02	453.5	9.07	
		分部小计					143750.08	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					545521.93	
1	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌合料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	33.56	420	14095.2	
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土强度等级:C35 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	10.14	410.81	4165.61	
本页小计							103038.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C35 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	70.84	400.12	28344.5	
4	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级:C35 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	1.39	451.06	626.97	
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C35 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	70.09	522.99	36656.37	
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	5.1	535.18	3264.6	
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土强度等级:C35 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	29.97	409.37	12268.82	
8	010503004001	圈梁-屋面圈梁	1. 混凝土强度等级:C35 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	0.48	514.98	247.19	
本页小计							81408.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
9	010503004002	圈梁-地圈梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	15.26	480.68	7335.18	
10	010503004003	圈梁-滑动支座	1. 混凝土强度等级:C35 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	0.23	514.96	118.44	
11	010503004004	圈梁-上翻	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	2.3	480.68	1105.56	
12	010503005001	过梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	4.98	515.03	2564.85	
13	010504001001	直形墙-上人孔	1. 混凝土强度等级:C35 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	0.1	426.1	42.61	
14	010505001001	有梁板	1. 混凝土强度等级:C35 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	147.97	413.58	61197.43	
本页小计							72364.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	010505003001	平板	1. 混凝土强度等级:C35 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	78.17	427.03	33380.94	
16	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土强度等级:C35 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	8.33	568.64	4736.77	
17	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土强度等级:C35 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m2	15.84	146.84	2325.95	
18	010507001001	散水	1. 60厚C15混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实,向外坡4% 4. 参考图集:12YJ1散1	m2	80.19	104.89	8411.13	
19	010507001002	坡道	1. 20-25mm厚机磨纹花岗岩板,1:1水泥砂浆勾缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆一道 4. 60厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土 6. 素土夯实(坡度按单体工程设计) 7. 参考图集:12YJ1坡13	m2	8.1	388.11	3143.69	
本页小计							51998.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	011702027001	台阶	1. 20-25mm厚机磨 纹花岗石踏步及踢 脚板,水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性 水泥砂浆 3. 素水泥砂浆一道 4. 60厚C15混凝土 台阶(厚度不包括 台阶三角部分) 5. 300厚3:7灰土分 两步夯实 6. 素土夯实 7. 详见图集: 12YJ 1台6	m2	47.1	523.16	24640.84	
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	0.692	5488.04	3797.72	
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :现浇构件带肋钢 筋 带肋钢筋HRB40 0以内 直径 ≤10 mm	t	10.859	5191.79	56377.65	
23	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :现浇构件带肋钢 筋 带肋钢筋HRB40 0以内 直径 ≤18 mm 2. 含钢筋接头	t	10.44	5282.88	55153.27	
24	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :现浇构件带肋钢 筋 带肋钢筋HRB40 0以内 直径 ≥18 mm 2. 含钢筋接头	t	21.207	4690.68	99475.25	
25	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :现浇构件带肋钢 筋 带肋钢筋HPB30 0以内箍筋 直径 ≤10mm	t	0.951	6752.98	6422.08	
26	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :现浇构件带肋钢 筋 带肋钢筋HRB40 0以内箍筋 直径 ≤10mm	t	9.537	6596.47	62910.53	
27	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :砌体加筋Φ10以 内	t	1.35	8235.96	11118.55	
本页小计							319895.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010902001001	屋面卷材防水	水泥砂浆保护层屋面(不上人屋面) 1. 保护层:20厚M15水泥砂浆保护层 2. 隔离层:0.4聚乙烯膜一层 3. 防水层:2道1.5mm厚反应型高分子类防水涂料和1道3mm厚聚酯胎SBS(低温柔性-25度)防水卷材 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 90厚挤塑聚苯板保温层(B1) 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 最薄处30厚找坡2%找坡层:1:6水泥珍珠岩 8. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 9. 现浇钢筋混凝土屋面板(表面清理干净) 10. 做法详见12YJ11屋105	m2	591.65	309.84	183316.84	
		分部小计					183316.84	
	A. 11	楼地面装饰工程					35459.84	
1	011102003001	块料楼地面	一层地面 1. 60厚C15混凝土垫层 2. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 3. 素土夯实	m2	516.23	68.69	35459.84	
		分部小计					35459.84	
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					99634.87	
1	011201001001	墙面一般抹灰	外墙防水砂浆 1. 15厚防水砂浆找平 2. 其余: 详见图纸	m2	868.89	40.62	35294.31	
本页小计							254070.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011201001002	墙面一般抹灰	内墙抹灰（含卫生间） 1.2厚配套专用砂浆批刮 2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	2377.7	27.06	64340.56	
		分部小计					99634.87	
		措施项目					354743.06	
1	011702001003	基础	1.垫层模版	m2	48.06	52.1	2503.93	
2	011702001001	基础	1.基础类型:独立基础	m2	90.46	62.21	5627.52	
3	011702001002	基础	1.基础类型:带形基础	m2	14.66	59.7	875.2	
4	011702005001	基础梁	1.梁截面形状:基础梁	m2	4.61	59.65	274.99	
5	011702002001	矩形柱	1.矩形柱模板 2.高度：3.6m以下	m2	102.92	65.51	6742.29	
6	011702002002	矩形柱	1.矩形柱模板 2.高度：4.1m	m2	458.47	70.98	32542.2	
7	011702003001	构造柱	1.构造柱模板	m2	54.52	52.74	2875.38	
8	011702006001	矩形梁	1.矩形梁模板 2.高度：4.1m	m2	284.14	47.8	13586.67	
9	011702006002	矩形梁	1.矩形梁模板 2.高度：3.6m以下	m2	10.06	58.06	584.08	
10	011702008001	圈梁	1.圈梁模板	m2	165.03	66.57	10986.05	
11	011702009001	过梁	1.过梁模板	m2	77.63	84.47	6557.41	
12	011702011001	直形墙	1.上人孔模板	m2	1.92	61.86	118.77	
13	011702014001	有梁板	1.有梁板模板 2.高度：4.1m	m2	1098.08	53.21	58428.84	
14	011702016001	平板	1.平板模板 2.高度：4.1m	m2	503.3	51.44	25889.75	
15	011702022001	天沟、檐沟	1.挑檐板模板	m2	128.24	85.05	10906.81	
16	011702024001	楼梯	1.楼梯模板	m2	15.84	16.46	260.73	
17	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:框架结构 2.檐口高度:8.2m	m2	1154.62	67.38	77798.3	
18	011701002001	外脚手架	1.搭设方式:独立柱超高脚手架 2.搭设高度:4.1m	m2	1481.21	23.11	34230.76	
本页小计							355130.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：单项工程

第 1 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：单项工程

第 2 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：单项工程

第 3 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 5 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 7 页 共 70 页

项目编码		010401012001		项目名称		零星砌砖		计量单位		m3		工程量		13.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-32 换	零星砌体 普通砖 换为【预拌混合砂浆 M5.0】	10m3	0.4	2364.45	3473.33	50.94	783.93	236.45	347.33	5.09	78.4				
人工单价		小计						236.45	347.33	5.09	78.4				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								667.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5514	505	278.46						
	其他材料费							-	68.88	-					
	材料费小计							-	347.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 8 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 9 页 共 70 页

项目编码		010402001002		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		0.48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-45 换	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤200mm 砂浆 墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3 换为【预拌混合砂浆 M5.0】	10m3	0.1	1586.45	2582.06	16.9	405.02	158.65	258.21	1.69	40.5				
人工单价		小计						158.65	258.21	1.69	40.5				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								459.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*190*240				m3	0.977	240	234.48							
	其他材料费						-	23.73	-						
	材料费小计						-	258.21	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 10 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 11 页 共 70 页

项目编码		010402001004		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		0.02	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-43 换	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤150mm 砂浆 墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3 换为【预拌混合砂浆 M5.0】	10m3	0.1	1586.45	2528.51	16.9	405.02	158.65	252.85	1.69	40.5				
人工单价		小计						158.65	252.85	1.69	40.5				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								453.5							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	252.85	-					
	材料费小计							-	252.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 12 页 共 70 页

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		33.56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	454.38	3440.62		204.36	45.44	344.06		20.44				
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		17.96	78.77	3.86		1.8	7.88	0.39				
人工单价		小计						45.44	345.86	7.88	20.83				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								420							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	预拌混凝土 C15				m3	1.01	335	338.35							
	其他材料费						-	7.51	-						
	材料费小计						-	345.85	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 13 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 14 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 16 页 共 70 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 17 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 18 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 19 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 20 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 21 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：单项工程

第 22 页 共 70 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 23 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 24 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 25 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 27 页 共 70 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 28 页 共 70 页

项目编码		010506001001		项目名称		直形楼梯		计量单位	m2	工程量	15.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-46 H80210 557 8021056 5	现浇混凝土 楼梯 直形 换 为【预拌混凝土 C35】	10m2水平投影面积	0.1	328.68	892.17		147.47	32.81	89.22		14.75
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		17.96	78.77	3.86		1.8	7.88	0.39
人工单价		小计						32.81	91.02	7.88	15.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								146.84			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C35					m3	0.2586	334.95	86.62		
	其他材料费							-	4.39	-	
	材料费小计							-	91.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 29 页 共 70 页

项目编码		010507001001		项目名称		散水		计量单位		m2		工程量		80.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	647.98	1453.9	12.64	215.35	9.72	21.81	0.19	3.23				
5-49 H80210557 80210555	现浇混凝土 散水 换为【预拌混凝土 C15】	10m2水平投影面积	0.1	161.23	326.33	2.55	72.35	16.12	32.63	0.26	7.23				
11-6 换	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):5 换为【预拌水泥砂浆】	100m2	0.01	337.17	237.45	20.24	215.16	8.97	2.37	0.2	2.15				
人工单价		小计						34.81	56.81	0.65	12.61				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								104.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C15					m3	0.0606	335	20.3						
	其他材料费							-	36.51	-					
	材料费小计							-	56.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 30 页 共 70 页

项目编码		010507001002		项目名称		坡道		计量单位		m2		工程量		8.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	647.98	1453.9	12.64	215.35	19.44	43.62	0.38	6.46				
5-49 H80210 557 8021055 5	现浇混凝土 散水 换为【预拌混凝土 C15】	10m2水平投影面积	0.1	161.23	326.33	2.55	72.35	16.12	32.63	0.26	7.23				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	162.05	114.05		48.36	1.62	1.14		0.48				
11-6 换	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1778.98	1239.39	121.41	435.76	17.79	12.39	1.21	4.36				
11-18	块料面层 石材楼地面 每块面积0.64m2以内	100m2	0.01	3404.24	16668.43	80.95	812.52	34.04	166.68	0.81	8.12				
11-25	块料面层 勾缝	100m2	0.01	600.1	588.52		141.12	6	5.89		1.41				
人工单价		小计						95.01	262.35	2.66	28.06				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								388.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C15					m3	0.0606	335	20.3						
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	376.11	7.67						
	其他材料费							-	234.4	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：单项工程

第 31 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 32 页 共 70 页

项目编码		011702027001		项目名称		台阶		计量单位		m2		工程量		47.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	647.98	1453.9	12.64	215.35	19.44	43.62	0.38	6.46				
5-50 H80210 557 8021055 5	现浇混凝土 台阶 换为【预拌混凝土 C15】	10m2水平投影面积	0.1	176.41	434.47		79.54	17.64	43.45		7.96				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	162.05	114.05		48.36	1.62	1.14		0.48				
11-6 换	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1778.98	1239.39	121.41	435.76	17.79	12.39	1.21	4.36				
11-81	台阶装饰 石材	100m2	0.01	5400.82	26386.37	117.37	1287.42	54.01	263.86	1.17	12.88				
11-25	块料面层 勾缝	100m2	0.01	600.1	588.52		141.12	6	5.89		1.41				
人工单价		小计					116.5	370.35	2.76	33.55					
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价							523.16								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	预拌混凝土 C15				m3	0.1236	335	41.41							
	干混地面砂浆 DS M20				m3	0.0296	376.11	11.13							
	其他材料费						-	317.83	-						
	材料费小计						-	370.35	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 35 页 共 70 页

项目编码		010515001003		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		10.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	804	4047.96	69.14	361.78	804	4047.96	69.14	361.78				
人工单价		小计						804	4047.96	69.14	361.78				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5282.88							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ12~φ18					kg	1025	3.681	3773.03						
	其他材料费							-	274.93	-					
	材料费小计							-	4047.96	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 36 页 共 70 页

项目编码		010515001009		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		21.207	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-95	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤25mm	t	1	552.37	3833.48	56.28	248.55	552.37	3833.48	56.28	248.55				
人工单价		小计						552.37	3833.48	56.28	248.55				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4690.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ 20~φ 25					kg	1025	3.513	3600.83						
	其他材料费							-	232.65	-					
	材料费小计							-	3833.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 37 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 38 页 共 70 页

项目编码		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		9.537	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1857.17	3844.36	59.28	835.66	1857.17	3844.36	59.28	835.66				
人工单价		小计						1857.17	3844.36	59.28	835.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6596.47							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	1020	3.7	3774						
	其他材料费							-	70.36	-					
	材料费小计							-	3844.36	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 39 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 40 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：单项工程

第 41 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 42 页 共 70 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		238.02	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-74	塑钢成品窗安装 平开	100m2	0.01	2264.71	34142.41		607.12	22.65	341.42		6.07				
8-78	塑钢窗纱扇安装 平开	100m2	0.01	1196.36	6000		320.83	11.96	60		3.21				
人工单价		小计						34.61	401.42		9.28				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								445.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	塑钢低辐射(中空玻璃窗（内白外彩）6+12+6)平开窗80系列				m2	0.9459	270	255.39							
	塑钢平开纱窗扇				m2	1	60	60							
	其他材料费						-	86.03	-						
	材料费小计						-	401.41	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 43 页 共 70 页

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		591.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-6 H80010751 80010747	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	1426.25	760.98	80.95	347.52	14.26	7.61	0.81	3.48				
9-130 换	种植屋面排水 土工布过滤层 换为【高密度聚乙烯土工膜 δ 1.5】 【0.4mm厚聚乙烯膜】	100m2	0.01	159.18	1815.22		42.62	1.5	18.15		0.43				
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	557.6	8279.74		158.95	5.58	82.8		1.59				
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.01	429.24	4223.66		85.59	4.29	42.24		0.86				
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1511.65	943.67		355.63	15.12	9.44		3.55				
10-37 换	屋面 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	0.01	298.84	5205.06		78.08	2.99	52.05		0.78				
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1280.29	961.39	101.19	316.11	12.8	9.61	1.01	3.16				
10-13 + 10-14 * -7	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.01	334.44	-1505.75		86.03	3.34	-15.06		0.86				
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1280.29	961.39	101.19	316.11	12.8	9.61	1.01	3.16				
人工单价		小计						72.68	216.45	2.83	17.87				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;		未计价材料费													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：单项工程

第 44 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 45 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 46 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 47 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 48 页 共 70 页

项目编码		011702001003		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		48.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1475.45	3069.47	1.04	663.9	14.75	30.7	0.01	6.64				
人工单价		小计						14.75	30.7	0.01	6.64				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								52.1							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	复合模板				m2	0.2468	38.34	9.46							
	板方材				m3	0.0072	2490	17.93							
	其他材料费						-	3.25	-						
	材料费小计						-	30.64	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 49 页 共 70 页

项目编码		011702001001		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		90.46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2216.25	3004.82	1.79	997.49	22.16	30.05	0.02	9.98				
人工单价		小计						22.16	30.05	0.02	9.98				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								62.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	复合模板				m2	0.2468	38.34	9.46							
	板方材				m3	0.0025	2490	6.23							
	其他材料费						-	14.36	-						
	材料费小计						-	30.05	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 50 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 51 页 共 70 页

项目编码		011702005001		项目名称		基础梁		计量单位		m2		工程量		4.61	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-229	现浇混凝土模板 基础梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2128.79	2877.11	1.04	957.73	21.29	28.77	0.01	9.58				
人工单价		小计						21.29	28.77	0.01	9.58				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								59.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	复合模板				m2	0.2468	38.34	9.46							
	板方材				m3	0.0045	2490	11.21							
	其他材料费						-	8.15	-						
	材料费小计						-	28.83	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 52 页 共 70 页

项目编码		011702002001		项目名称		矩形柱		计量单位		m2		工程量		102.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2631.29	2732.71	1.54	1184.18	26.31	27.33	0.02	11.85				
人工单价		小计						26.31	27.33	0.02	11.85				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								65.51							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	复合模板				m2	0.2468	38.34	9.46							
	板方材				m3	0.0037	2490	9.21							
	其他材料费						-	8.56	-						
	材料费小计						-	27.23	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 53 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 54 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：单项工程

第 55 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 56 页 共 70 页

项目编码		011702006002		项目名称		矩形梁		计量单位		m2		工程量		10.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2239.59	2557.44	1.04	1007.99	22.4	25.57	0.01	10.08				
人工单价		小计						22.4	25.57	0.01	10.08				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								58.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合模板					m2	0.2468	38.34	9.46						
	板方材					m3	0.0045	2490	11.21						
	其他材料费							-	5	-					
	材料费小计							-	25.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：单项工程

第 57 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 58 页 共 70 页

项目编码		011702009001		项目名称		过梁		计量单位		m2		工程量		77.63	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.04	3827.65	2892.17	4.9	1722.15	38.28	28.92	0.05	17.22				
人工单价		小计						38.28	28.92	0.05	17.22				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								84.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	复合模板				m2	0.2468	38.34	9.46							
	板方材				m3	0.006	2490	14.94							
	其他材料费						-	4.51	-						
	材料费小计						-	28.91	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 59 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 60 页 共 70 页

项目编码		011702014001		项目名称		有梁板		计量单位		m2		工程量		1098.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-256 + 5-278	现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑 实际高度(m):4.1	100m2	0.0075	2935.46	2836.97	1.04	1320.6	22.02	21.28	0.01	9.9				
人工单价		小计						22.02	21.28	0.01	9.9				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								53.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	复合模板				m2	0.1851	38.34	7.1							
	板方材				m3	0.0034	2490	8.47							
	其他材料费						-	5.66	-						
	材料费小计						-	21.23	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：单项工程

第 61 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 62 页 共 70 页

项目编码		011702022001		项目名称		天沟、檐沟		计量单位		m2		工程量		128.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-277	现浇混凝土模板 天沟挑檐 复合模板钢支撑	100m2	0.01	3924.46	2714.09	100.53	1765.77	39.24	27.14	1.01	17.66				
人工单价		小计						39.24	27.14	1.01	17.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								85.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	复合模板				m2	0.3063	38.34	11.74							
	板方材				m3	0.0045	2490	11.21							
	其他材料费						-	4.14	-						
	材料费小计						-	27.09	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 63 页 共 70 页

项目编码		011702024001		项目名称		楼梯		计量单位		m2		工程量		15.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-279	现浇混凝土模板 楼梯 直形复合模板钢支撑	100m2 水平投影面积	0.001	7967.65	4778.25	1.4	3585.14	8.03	4.82					3.61	
人工单价		小计						8.03	4.82					3.61	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								16.46							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	复合模板				m2	0.0532	38.34	2.04							
	板方材				m3	0.001	2490	2.49							
	其他材料费						-	0.41	-						
	材料费小计						-	4.94	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 64 页 共 70 页

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架		计量单位		m2		工程量		1154.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
17-9	多层建筑综合脚手架 框架结构 檐高20m以内	100m2	0.01	2659.06	2527.3	463.88	1088.23	26.59	25.27	4.64	10.88				
人工单价		小计						26.59	25.27	4.64	10.88				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								67.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	脚手架钢管					kg	1.271	4.957	6.3						
	扣件					个	0.5098	12.41	6.33						
	木脚手板					m3	0.0032	2490	7.97						
	其他材料费							-	4.72	-					
	材料费小计							-	25.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 65 页 共 70 页

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位		m2		工程量		1481.21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
17-49	单项脚手架 外脚手架 15m以内 双排	100m2	0.01	854.99	1010.1	100.11	345.81	8.55	10.1	1	3.46				
人工单价		小计						8.55	10.1	1	3.46				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								23.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	脚手架钢管					kg	0.5601	4.957	2.78						
	扣件					个	0.2333	12.41	2.9						
	木脚手板					m3	0.0011	2490	2.74						
	其他材料费							-	1.72	-					
	材料费小计							-	10.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 66 页 共 70 页

项目编码		011701002003		项目名称		外脚手架		计量单位		m2		工程量		897.93	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	677.78	794.33	77.87	273.76	6.78	7.94	0.78	2.74				
人工单价		小计						6.78	7.94	0.78	2.74				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								18.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	脚手架钢管					kg	0.4032	4.957	2						
	扣件					个	0.1635	12.41	2.03						
	木脚手板					m3	0.001	2490	2.49						
	其他材料费							-	1.43	-					
	材料费小计							-	7.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程				标段：单项工程				第 67 页 共 70 页			
项目编码		011701006001		项目名称		满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	1016.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-59 + 17-60, *0.3	单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) 满堂基础实际高度(m):4.1 满堂基础高度(垫层上皮至基础顶面)>1.2m时 定额*0.3	100m2	0.3	322.95	139.54	59.74	132.48	3.23	1.4	0.6	1.32
人工单价		小计						3.23	1.4	0.6	1.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	脚手架钢管					kg	0.0294	4.957	0.15		
	扣件					个	0.0114	12.41	0.14		
	木脚手板					m3	0.0002	2490	0.5		
	其他材料费							-	0.63	-	
	材料费小计							-	1.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 68 页 共 70 页

项目编码		011701003001		项目名称		里脚手架		计量单位		m2		工程量		897.94	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.01	395.59	46.42	68.41	162.02	3.96	0.46	0.68	1.62				
人工单价		小计						3.96	0.46	0.68	1.62				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.72							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	脚手架钢管				kg	0.0088	4.957	0.04							
	扣件				个	0.0033	12.41	0.04							
	木脚手板				m3	0.0001	2490	0.25							
	其他材料费						-	0.18	-						
	材料费小计						-	0.51	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 69 页 共 70 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：单项工程

第 70 页 共 70 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：单项工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑工程

标段：单项工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑工程

标段：单项工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

河南永伟建设工程有限公司
有效期至:2025年12月31日

复核人（造价工程师）：

河南永信建筑工程有限公司
有效期至:2025年12月31日

表—13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	29745.29	
1.1	给水	448.63	
1.2	排水	1938.91	
1.3	电气	21281.49	
1.4	弱电	6076.26	
2	措施项目	1607.08	
2.1	其中：安全文明施工费	1084.67	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	522.41	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	1409.5	—
4.1	定额规费	1409.5	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	32761.87	
6	增值税	2948.57	—
7	含税工程造价合计	35710.44	
投标报价合计=1+2+3+4+6		35,710.44	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		给水					448.63	
		给水					360.61	
1	031002003001	套管	1. 名称:防水套管 2. 材质:刚性 3. 规格:DN50 4. 含预留孔洞、防火材料封堵 5. 其他内容满足图纸及规范要求	个	1	246.53	246.53	
2	031002003002	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 规格:DN50 3. 含含预留孔洞、防火材料封堵 4. 其他内容满足图纸及规范要求	个	2	42.86	85.72	
3	031002003003	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 规格:DN20 3. 含含预留孔洞、防火材料封堵 4. 其他内容满足图纸及规范要求	个	1	28.36	28.36	
		热水					88.02	
1	031002003007	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 规格:DN25 3. 含预留孔洞、防火材料封堵 4. 其他内容满足图纸及规范要求	个	1	31.54	31.54	
2	031002003008	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 规格:DN20 3. 含预留孔洞、防火材料封堵 4. 其他内容满足图纸及规范要求	个	1	28.36	28.36	
3	031002003009	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 规格:DN15 3. 含预留孔洞、防火材料封堵 4. 其他内容满足图纸及规范要求	个	1	28.12	28.12	
		分部小计					448.63	
本页小计							448.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		排水					1938.91	
1	031002003004	套管	1. 名称:防水套管 2. 材质:刚性 3. 规格:De110 4. 含预留孔洞、防火材料封堵 5. 其他内容满足图纸及规范要求	个	3	417.21	1251.63	
2	031002003005	套管	1. 名称:防水套管 2. 材质:刚性 3. 规格:De75 4. 含预留孔洞、防火材料封堵 5. 其他内容满足图纸及规范要求	个	1	294.28	294.28	
3	031002003006	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 规格:De110 3. 含预留孔洞、防火材料封堵 4. 其他内容满足图纸及规范要求	个	3	131	393	
		分部小计					1938.91	
		电气					21281.49	
1	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	172.87	18.77	3244.77	
2	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	843.37	13.75	11596.34	
3	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他内容满足图纸及规范要求	个	183	14.51	2655.33	
本页小计							19435.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 规格:利用建筑物四周所有钢筋混凝土柱子或剪力墙暗柱内的所有钢筋通长焊接作为引下线 3. 建筑物四角的外墙引下线在室外地面上1.0m处设测试卡子 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	82.4	12.48	1028.35	
5	030409004001	均压环	1. 接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网 2. 其他内容满足图纸及规范要求	m	147.72	5.38	794.73	
6	030409002001	接地母线	1. 材质:热镀锌扁钢 2. 规格:-40*4 3. 安装形式:热镀锌扁钢接至散水外室外埋深0.3m 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	3.6	31.98	115.13	
7	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱 MEB 2. 型号、规格:300*200*120 3. 安装方式:暗装 4. 其他内容满足图纸及规范要求	台	1	184.73	184.73	
8	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位箱 LEB 2. 型号、规格:140*120*60 3. 安装方式:暗装 4. 其他内容满足图纸及规范要求	台	4	90.34	361.36	
9	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1	1300.75	1300.75	
		分部小计					21281.49	
		弱电					6076.26	
本页小计							3785.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 1 页 共 20 页

项目编码		031002003001		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-69	刚性防水套管制作 介质管道公称直径50mm以内	个	1	74.86	32.47	13.44	24.33	74.86	32.47	13.44	24.33				
10-11-81	刚性防水套管安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	60.25	6.48		19.38	60.25	6.48		19.38				
人工单价		小计						135.11	38.95	13.44	43.71				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						15.32							
清单项目综合单价								246.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	热轧厚钢板 δ 10~20					kg	3.929	3.487	13.7						
	乙炔气					kg	0.354	11.84	4.19						
	油麻					kg	0.811	4.76	3.86						
	防水套管 50					m	0.424	36.14	15.32						
	其他材料费							-	17.2	-					
	材料费小计							-	54.26	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 2 页 共 20 页

项目编码		031002003002		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	17.91	4.91	0.86	5.77	17.91	4.91	0.86	5.77				
10-11-177	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径50mm以内	10个	0.1	41.65	9.08	0.58	17.73	4.17	0.91	0.06	1.77				
人工单价		小计						22.08	5.82	0.92	7.54				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.49							
清单项目综合单价								42.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	乙炔气					kg	0.0116	11.84	0.14						
	油麻					kg	0.623	4.76	2.97						
	穿楼板钢套管 DN50 DN50					m	0.318	20.41	6.49						
	其他材料费							-	2.71	-					
	材料费小计							-	12.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 3 页 共 20 页

项目编码		031002003003		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-25	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径20mm以内	个	1	11.05	1.84	0.7	3.72	11.05	1.84	0.7	3.72				
10-11-177	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径50mm以内	10个	0.1	41.65	9.08	0.58	17.73	4.17	0.91	0.06	1.77				
人工单价		小计						15.22	2.75	0.76	5.49				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.14							
清单项目综合单价								28.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	乙炔气					kg	0.0096	11.84	0.11						
	油麻					kg	0.09	4.76	0.43						
	穿楼板钢套管 DN20 DN20					m	0.318	13.02	4.14						
	其他材料费							-	2.2	-					
	材料费小计							-	6.91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 4 页 共 20 页

项目编码		031002003007		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内	个	1	12.59	2.45	0.8	4.11	12.59	2.45	0.8	4.11				
10-11-177	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径50mm以内	10个	0.1	41.65	9.08	0.58	17.73	4.17	0.91	0.06	1.77				
人工单价		小计						16.76	3.36	0.86	5.88				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.68							
清单项目综合单价								31.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	乙炔气					kg	0.0106	11.84	0.13						
	油麻					kg	0.158	4.76	0.75						
	穿楼板钢套管 DN32 DN40					m	0.318	14.73	4.68						
	其他材料费							-	2.48	-					
	材料费小计							-	8.04	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 5 页 共 20 页

项目编码		031002003008		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-25	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径20mm以内	个	1	11.05	1.84	0.7	3.72	11.05	1.84	0.7	3.72				
10-11-177	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径50mm以内	10个	0.1	41.65	9.08	0.58	17.73	4.17	0.91	0.06	1.77				
人工单价		小计						15.22	2.75	0.76	5.49				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.14							
清单项目综合单价								28.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	乙炔气					kg	0.0096	11.84	0.11						
	油麻					kg	0.09	4.76	0.43						
	穿楼板钢套管 DN20 DN20					m	0.318	13.02	4.14						
	其他材料费							-	2.2	-					
	材料费小计							-	6.91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 6 页 共 20 页

项目编码		031002003009		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-25	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径20mm以内	个	1	11.05	1.84	0.7	3.72	11.05	1.84	0.7	3.72				
10-11-177	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径50mm以内	10个	0.1	41.65	9.08	0.58	17.73	4.17	0.91	0.06	1.77				
人工单价		小计						15.22	2.75	0.76	5.49				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.9							
清单项目综合单价								28.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	乙炔气					kg	0.0096	11.84	0.11						
	油麻					kg	0.09	4.76	0.43						
	穿楼板钢套管 DN15 DN25					m	0.318	12.26	3.9						
	其他材料费							-	2.2	-					
	材料费小计							-	6.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 7 页 共 20 页

项目编码		031002003004		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-72	刚性防水套管制作 介质管道公称直径125mm以内	个	1	143.59	59.13	28.08	47.01	143.59	59.13	28.08	47.01				
10-11-84	刚性防水套管安装 介质管道公称直径125mm以内	个	1	76.27	8.99		24.33	76.27	8.99		24.33				
人工单价				小计				219.86	68.12	28.08	71.34				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				29.81							
清单项目综合单价								417.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	热轧厚钢板 δ 10~20					kg	7.273	3.487	25.36						
	乙炔气					kg	0.667	11.84	7.9						
	油麻					kg	1.12	4.76	5.33						
	防水套管 De110 D159*4.5					m	0.424	70.31	29.81						
	其他材料费							-	29.53	-					
	材料费小计							-	97.94	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 8 页 共 20 页

项目编码		031002003005		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径80mm以内	个	1	90.27	42.52	18.79	29.69	90.27	42.52	18.79	29.69				
10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	62.63	7.86		19.79	62.63	7.86		19.79				
人工单价		小计						152.9	50.38	18.79	49.48				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						22.73							
清单项目综合单价								294.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	热轧厚钢板 δ 10~20					kg	4.558	3.487	15.89						
	乙炔气					kg	0.493	11.84	5.84						
	油麻					kg	0.982	4.76	4.67						
	防水套管 De75 D133*4					m	0.424	53.6	22.73						
	其他材料费							-	23.97	-					
	材料费小计							-	73.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 9 页 共 20 页

项目编码		031002003006		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-31	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径125mm以内	个	1	59.19	17.93	1.44	18.96	59.19	17.93	1.44	18.96				
10-11-181	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径125mm以内	10个	0.1	61.01	23.12	1.09	25.98	6.1	2.31	0.11	2.6				
人工单价		小计						65.29	20.24	1.55	21.56				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						22.36							
清单项目综合单价								131							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	乙炔气					kg	0.0828	11.84	0.98						
	油麻					kg	2.849	4.76	13.56						
	穿楼板钢套管 De110 DN150					m	0.318	70.31	22.36						
	其他材料费							-	5.71	-					
	材料费小计							-	42.6	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 10 页 共 20 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		172.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤20	10m	0.41	56.85	25.21		19.38	5.69	2.52		1.94				
人工单价		小计						5.69	2.52			1.94			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.62							
清单项目综合单价								18.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.01	6.4	0.06						
	镀锌钢管接头 20*2.75					个	0.1602	4.12	0.66						
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2					m	0.1702	2.969	0.51						
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20					个	0.4124	1.16	0.48						
	镀锌地线夹 20					套	0.6406	0.85	0.54						
	镀锌钢管 公称直径DN≤20					m	1.03	8.37	8.62						
	其他材料费							-	0.27	-					
	材料费小计							-	11.14	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 11 页 共 20 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		843.37	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-148	半硬质塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	61.76	0.81		20.62	6.18	0.08			2.07			
人工单价		小计						6.18	0.08			2.07			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.43							
清单项目综合单价								13.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.008	6.4	0.05						
	半硬质塑料管 外径20mm					m	1.06	5.12	5.43						
	其他材料费							-	0.03	-					
	材料费小计							-	5.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 12 页 共 20 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 13 页 共 20 页

项目编码		030409003001		项目名称		避雷引下线		计量单位		m		工程量		82.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-10-42	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	1	6.35	0.76	3.3	2.07	6.35	0.76	3.3	2.07				
人工单价		小计						6.35	0.76	3.3	2.07				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								12.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	热轧圆盘条 φ10以内					kg	0.1	3.76	0.38						
	低碳钢焊条 综合					kg	0.07	5.25	0.37						
	其他材料费							-	0.02	-					
	材料费小计							-	0.77	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 14 页 共 20 页

项目编码		030409004001		项目名称		均压环		计量单位		m		工程量		147.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-10-46	避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋	m	1	3.1	0.56	0.89	0.83	3.1	0.56	0.89	0.83				
人工单价		小计						3.1	0.56	0.89	0.83				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	热轧圆盘条 φ10以内					kg	0.1	3.76	0.38						
	低碳钢焊条 综合					kg	0.033	5.25	0.17						
	其他材料费							-	0.01	-					
	材料费小计							-	0.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 15 页 共 20 页

项目编码		030409002001		项目名称		接地母线		计量单位		m		工程量		3.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	10.66	1.9	0.56	3.31	10.66	1.9	0.56	3.31				
人工单价		小计						10.66	1.9	0.56	3.31				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						15.55							
清单项目综合单价								31.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	低碳钢焊条 综合					kg	0.021	5.25	0.11						
	热镀锌扁钢 -40*4					kg	2.5	6.22	15.55						
	其他材料费							-	1.78	-					
	材料费小计							-	17.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：单项工程

第 16 页 共 20 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 17 页 共 20 页

项目编码		030409008001		项目名称		等电位端子箱、测试板		计量单位		台		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-10-77	等电位端子盒安装	套	1	9.47	2.6		2.89	9.47	2.6			2.89			
人工单价				小计				9.47	2.6			2.89			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				75.38							
清单项目综合单价								90.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	局部等电位箱（LEB） 116*116*58					个	1.005	75	75.38						
	其他材料费							-	2.6	-					
	材料费小计							-	77.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 18 页 共 20 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 19 页 共 20 页

项目编码		030411001003		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		441.91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-148	半硬质塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.41	61.76	0.81		20.62	6.18	0.08			2.07			
人工单价		小计						6.18	0.08			2.07			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.43							
清单项目综合单价								13.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2				kg	0.008	6.4	0.05							
	半硬质塑料管 外径20mm				m	1.06	5.12	5.43							
	其他材料费						-	0.03	-						
	材料费小计						-	5.51	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 20 页 共 20 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-15-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.01	244.8	452.92		115.45	2.45	4.53		1.15				
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0993	153	283.07		72.16	15.19	28.1		7.17				
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.9126	153	283.07		72.16	139.63	258.34		65.85				
人工单价		小计						157.27	290.97						
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								522.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转性材料费(占人工费)					元	290.9723	1	290.97						
	材料费小计							-	290.97	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 安装工程

标段：单项工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13